

## 下水道工事積算基準 標準歩掛の主な改定 <第1巻 管路>

### ① 路掘削・管路埋戻

- ・ 100m<sup>3</sup> 当りの労務およびバックホウの運転時間【増加】
- ・ 日当り施工量【減少】

### ② 軽量鋼矢板土留建込引抜工・アルミ矢板建込引抜工

- ・ 100m 当りの労務および使用機械の運転時間【減少】

### ③ 土留支保工

切梁材の設置・撤去において、

- ・ 作業員の構成の変化【普通作業員の増加】
- ・ 100m 当りの労務【減少】

### ④ たて込み簡易土留

- ・ 10m 当りの労務および使用機械の運転時間【増加】

### ⑤ 開削水替

- ・ 作業時排水および常時排水（商用電源）のポンプ据付工および諸雑費率【減少】

## (1) 一般管理費等

- ・一般管理費等率の見直し

## (2) 直接工事費の施工歩掛

- ① 浚渫・土捨工
  - ・浚渫水深とグラブ規格の見直し
  - ・規格選定の見直し
  - ・浚渫能力の見直し
- ② 基礎工
  - ・捨石投入の代価表の修正
- ③ 構造物撤去工
  - ・「係船柱撤去」施工歩掛の新設
  - ・コンクリート取壊しの修正
- ④ 事業損失防止施設費
  - ・汚濁防止膜の運搬費の見直し
- ⑤ 安全費
  - ・完全監視船 規格の見直し

# 土地改良事業等請負工事標準歩掛 主な改定

## (1) 諸経費等

- 一般管理費等率の見直し
- 現場管理費率の見直し（ほ場整備工事、農道工事、水路工事、その他土木工事（1））

## (2) 直接工事費の施工歩掛

- 新規歩掛 〇工種
- 改正歩掛 10工種
  - ネットフェンス工
  - 境界杭設置工
  - ひび割れ補修工（低圧注入工）
  - 枠内中詰工（植生土のう）
  - 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）
  - リフト台車によるコンクリート二次製品水路据付
  - PC橋架設工
  - ひび割れ補修工
  - 道路補修工
  - バイブロハンマ工（鋼矢板・H形鋼）
- 10月廃止歩掛
  - 補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）
- 新規パッケージ（12工種） ※10月から導入
  - コンクリートブロック積
  - 間知ブロック積
  - 平ブロック積
  - 接続ブロック張
  - 胴込め・裏込コンクリート
  - 胴込め・裏込材（砕石）
  - 大型ブロック積
  - 遮水シート張
  - 吸い出し防止材（全面）設置
  - 補強土壁壁面材組立・設置
  - 補強材取付
  - 補強土壁まき出し・敷均し、締固め